

Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń, korytarz, klatka.

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty budowlane**

Lokalizacja: **Bielsko-Biała, Juliusza Słowackiego 21**

Inwestor: **Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 21**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń, korytarz, klatka.		
1	Rozdział	Klatka od strony południowej.		
1.1	Element	Roboty malarskie		
1.1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	463,57
1.1.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach, 1-warstwowa przyjęto 30% powierzchni.	m2	139,07
1.1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome Krotność=2	m2	463,57
1.1.4	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne /kolory półpełne/	m2	304,84
1.1.6	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia, kolumny	m2	153,61
1.1.7	KNR 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0`m2, 2-krotne obudowa grzejników.	m2	5,12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Korytarz.		
2.1	Element	Korytarz od strony Dąbrowskiego.		
2.1.1	KNR 929/201/4	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza - płyta zasłaniająca zawilgocony tynk.	m2	122,73
2.1.2	Kalkulacja własna	Skucie tynków cementowo wapiennych, wykonanie tynku szerokoporowego trzywarstwowego, malowanie farbami "oddychającymi". Na elementach ze sztukaterią oddtworzenie elementów ozdobnych (na filarach)	m2	139,09
2.1.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	8,18
2.1.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=6	m3	8,18
2.1.5	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu	m3	8,18
2.1.6	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2	m2	350,78
2.1.7	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa przyjęto 30% powierzchni.	m2	105,23
2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome Krotność=2	m2	350,78
2.1.9	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne /kolory półpełne/	m2	350,78
2.1.11	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne (malowanie obudowy z systemu siding)	m2	15,91
2.1.12	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0' m2 - wyszpachlowanie pęknięć, odświeżenie	m2	81,51
2.1.13	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	5,76
2.1.14	KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100' mm, 2-krotne - 2"	m	20,00
2.1.15	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne koryto elektryczne powierzchnia z dołu.	m2	3,50

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Klatka od strony południowej.	
1.1	Roboty malarskie	
	Klatka od strony południowej.	
	Razem Klatka od strony południowej. netto	
2	Korytarz.	
2.1	Korytarz od strony Dąbrowskiego.	
	Korytarz.	
	Razem Korytarz. netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Modernizacja pomieszczeń, korytarz, klatka. netto	